

Beschlussvorlage 2024/4532

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/622-222	Datum 09.04.2024	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 24.04.2024
Top Nr. 3		
Betreff		
Hallertau-Gymnasium Wolzach - Betonstützensanierung; Vergabe der Baumeisterarbeiten (B)		

Sachverhalt/Begründung

Für die Betoninstandsetzungsmaßnahmen am Gymnasium Wolzach wurden die Baumeisterarbeiten ausgeschrieben. Die Arbeiten sind erforderlich, da aufgrund von Korrosionsschäden eine Betonsanierung an drei Rundstützen im Eingangsbereich, an zwei Wandscheiben am Durchgang zum Pausenhof und an der Außenwand auf der Nordseite durchgeführt werden muss.

Der Auftrag umfasst vor allem den Einbau von Hilfsabstützungen und die Freilegung der Fundamente. Anschließend erfolgt der Abtrag von 6,3 m³ Beton, die Wiederherstellung der Betondeckung an den Bauteilen sowie die Abdichtung von 80 m² Betonsockel.

Die Ausschreibung für die Baumeisterarbeiten erfolgte in einer beschränkten Ausschreibung gemäß VOB/A, es wurden 8 bekannte Firmen eingeladen, ein Angebot abzugeben. Zur Submission am 02.04.2024 haben 3 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Ingenieurbüro Eichenseher mit folgendem Ergebnis geprüft (alle Beträge brutto):

- | | |
|---|--------------|
| 1. Hechinger Bau GmbH, Raiffeisenstr. 4, 85276 Pfaffenhofen | 62.099,10 € |
| 2. Bieter, Stadt Ingolstadt | 79.928,91 € |
| 3. Bieter, Landkreis Pfaffenhofen | 132.263,99 € |

Das Angebot der Firma Hechinger Bau GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 90.323,02 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Hechinger Bau GmbH beträgt 62.099,10 € und liegt um 28.223,92 € (= 31,2%) unter der Kostenberechnung. Die Kostenunterschreitung ergibt sich aus der aktuellen Marktlage, in der die Firmen im Gegensatz zu früher teilweise kurzfristige Aufträge benötigen und dementsprechend niedrigere Angebote abgeben.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Hechinger Bau GmbH den Auftrag in Höhe von 62.099,10 € zu erteilen.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
 Ja

- Gesamteinnahmen in Höhe von €
 Gesamtausgaben in Höhe von 62.099,10 €
 Saldo €

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 0.2301.5000
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Hechinger Bau GmbH, Raiffeisenstraße 4, 85276 Pfaffenhofen erhält den Auftrag für Baumeisterarbeiten zur Betonstützensanierung am Hallertau-Gymnasium Wolnzach in Höhe von 62.099,10 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner